

【2009년 제145회 임시회 사회건설위원회】

공원녹지 조성사업 추진사항 보고



도시환경국
(공원녹지과)

목 차

1. 문래마을마당 조성공사	-----	1
2. 자매근린공원 시설개선공사	-----	2
3. 신길근린공원 시설개선공사	-----	3
4. 2008년 생활주변 자투리땅 조성사업	-----	4
5. 2009년 생활주변 자투리땅 녹화사업	-----	5

공원녹지 조성사업 추진사항 보고

『조성완료된 문래마을 마당 및 생활주변 자투리땅 조성공사와 현재 추진중인 자매근린공원, 신길근린공원의 공사 추진사항에 대하여 보고 드림

□ 사업별 추진사항

I 문래마을마당 조성공사

□ 추진배경

- 녹지가 부족한 문래동 6가 25-1번지 일대의 주거환경 개선 및 녹지 확충을 위하여 공장건물을 철거하고 주민의 휴식, 운동, 어린이 놀이 공간을 고루 갖춘 생활권 녹지를 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 문래동 6가 25-1번지
- 면 적 : 1,954.7 m^2
- 공 사 기 간 : 2008.09.23 ~ 2008.11.15
- 총사업비 : 10,220백만원(보상비9,580 /공사비 640)
 - 보상비 : 9,580백만원(토지 8,666/ 건물 388/영업권 494/김정평가 32)
 - 공사비 : 640백만원(철거공사 149/ 조경공사 466/ 전기공사 25)
 - 시공회사 : (주)선삼섬

□ 조성내역 (별첨)

- 큰 나무 : 상록수 2종 52주, 낙엽수 : 4종 84주
- 작은 나무 : 상록수 2종 1,740주, 낙엽수 7종 6,790주
- 지피식물 : 맥문동 7,500본, 잔디 등
- 어린이 놀이시설 : 거꾸로 놀이터 1동
- 편의시설 : 팔각정자 1동, 원형파고라 1동, 음수대개 02, 테이블 6점, 조명 7개
- 기 타 : 안내판 2개소, 판석포장52 m^2 , 수목표찰 44개

II

자매근린공원 시설개선공사

□ 추진배경

- 서울시와 터키수도인 앙카라시의 자매결연을 기념하기 위하여 조성된 자매근린공원은 조성한지 오래되어 리모델링이 필요하고 지하철9호선 개통으로 이용률이 높아 질 것으로 예상되어 시민과 외국인이 즐겨 찾는 공원으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도동 56번지
- 면 적 : 16,500 m^2 (공원조성77.5.1)
- 총 사업비(시비) : 1,656백만원
 - 설 계 비 : 48백만원
 - 조경공사비 : 1,298백만원
 - 전기공사비 : 271백만원
 - 앙카라하우스 리모델링 : 39백만원
- 공사 기간 : 2009.1~12
- 주요 공정
 - 부지 정지 : 마운딩 작업 외 22종
 - 식 재 : 소나무(장송) 외 19종 1,921주
 - 시 설 물 : 사각파고라 외 35종
 - 포장 공사 : 점토 블럭 외 13종
 - 우 배 수 : 우수관 외14종

【2008년도 1차 공사 추진실적】 ※ 세부공사 내역 : 별첨

- 사업기간 : 2009.11.20~2009.1.9
- 총사 업 비 : 846백만원
 - 설 계 비 : 31백만원
 - 조경공사비 : 655백만원
 - 전기공사비 : 9백만원
 - 화장실 신축 : 141백만원(구비 포함)
 - 이전비 : 10백만원
- 주요시설 : 게이트볼 장1면, 배드민턴2면, 정자1개소, 산책로포장, 화장실1동, 수목식재 및 이식

□ 추진내용

- 2009.4.23 — 서울시 계약심사 완료

Ⅲ

신길근린공원 시설개선공사

□ 추진배경

- 조성한지 오래되어 시설이 노후한 신길근린공원 시설개선 및 수목 재배치 등 주변 정비 등을 통하여 지역주민이 즐겨 찾는 쾌적한 공원으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길5동 341-3일대
- 규 모 : 19,782 m^2
- 공사기간 : 2009. 4.8~6.7
- 총사업비 : 565,529천원
 - 도 급 비 : 350,265천원
 - 관 급 비 : 200,026천원
 - 폐기물처리비 : 7,238천원
 - 전기공사비 : 8,000천원
- 시공사 : (주)화림원
- 주요공종 : 팔각정1동, 파고라3개소, 야외무대1개소, 장미아치4개소, 수목식재 7종 31,890주, 지피식물 3종 104,570본, 산책로 120m, 조경석 쌓기 155 m^2 , 점토벽돌포장 302 m^2 , 흙다짐 231 m^2 , 시계탑 1개소, 운동기구 3점, 안내판 3점, 공원등보완 등 기타

【2008년도 추진실적】 ※ 세부내역 별첨

- 사업기간 : 2008.5.1~8.1
- 사 업 비 : 241백만원
- 주요시설 : 게이트볼장1면, 조합놀이대1개소, 파고라1점, 신형운동기구4점

□ 그 동안 추진사항

- 2009. 1. 16 : 실시설계용역 착공
- 2009. 3. 7 : 실시설계 용역 준공
- 2009. 4. 8 : 2009년 정비공사 착공
- 2009. 6. 7 : 2009년 정비공사 준공예정

□ 추진배경

- 한정된 토지와 높은 지가(地價)로 공원녹지의 추가 확보가 어려운 도심지 생활주변의 자투리 공간을 녹화함으로써 생활환경을 아름답게 가꾸고 시민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른 도시를 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양평동3가 29-3번지외 9개소
- 규 모 : 1,898 m^2
- 공사기간 : 2008. 12. 25 ~ 2009. 5. 14
- 총사업비 : 147,255천원(시비)
 - 실시설계비 : 17,655천원
 - 도 급 비 : 129,600천원
- 시공사 : 뉴페이스건설(주)
- 사업개요 :
 - 식재공사 : 둥근소나무외 17종 7,114주 식재, 가이뜨가 향나무 34주 이식
맥문동 외 2종 13,900본 식재, 잔디 781.4 m^2 식재
 - 시설물공사 : 조경석 쌓기 40m, 화단조성 33.8m
 - 포장공사 : 칼라스톤블럭포장, 쇠석깔기, 포장경계석, 녹지경계석 설치
 - 우배수공사 : 플룸관 14m 설치, 잔디측구 136m 설치
 - 철거 및 토공사 : 아스콘포장 철거, 아스콘 깨기, 소형고압블럭 포장 철거,
아스콘 포장절단, 성토

□ 그 동안 추진사항

- 2008. 04. 28 : 실시설계용역 착공
- 2008. 05. 28 : 실시설계 용역 준공
- 2008. 10. 27 : 설계심의(서울시 조경과)
- 2008. 10. 27 : 사업비 재정(서울시 조경과)
- 2008. 12. 25 : 공사 착공
- 2009. 05. 14 : 공사 준공

□ 추진배경

- 한정된 토지와 높은 지가(地價)로 공원녹지의 추가 확보가 어려운 도심지 생활주변의 자투리 공간을 녹화함으로써 생활환경을 아름답게 가꾸고 시민들이 피부로 느낄 수 있는 푸른 도시를 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 대림제1동 주민센터외 3개소
- 규 모 : 2,222 m^2
- 공사기간 : 2009. 3. 23 ~ 2009. 4. 30
- 총사업비 : 197,413천원(구비)
 - 실시설계비 : 11,825천원
 - 도 급 비 : 185,588천원
- 시공사 : 산영환경개발
- 사업개요 :
 - 식재공사 : 둥근소나무외 12종 15,436주 식재, 은행나무외 1종 8주 이식 맥문동 4,510본 식재, 잔디 13 m^2 식재
 - 시설물공사 : 산석플랜터 49.1m, 로프웬스 171m, 사파교외 1동, 평야자 3개소, 산석돌담 13.3m, 조경석 쌓기 9.7 m^2 , 녹지경계석 18m,
 - 포장공사 : 칼라스톤블럭포장, 쇠석깔기, 포장경계석, 녹지경계석 설치
 - 우배수공사 : 플룸관 14m 설치, 잔디축구 136m 설치
 - 철거 및 토공사 : 투시형담장 철거, 콘크리트 경계블럭 철거, 콘크리트 플랜터 철거, 콘크리트블럭 포장 걷기, 콘크리트 문주 철거, 조경석 걷기, 원주목 경계철거, 조경토 반입 등

□ 그 동안 추진사항

- 2009. 02. 06 : 실시설계용역 착공
- 2009. 03. 03 : 일상감사
- 2009. 03. 10 : 실시설계 용역 준공
- 2009. 03. 23 : 공사 착공
- 2009. 04. 30 : 공사 준공

- 붙임 : 1. 문래마을마당 공사 세부 내역 1부
2. 자매근린공원 공사 세부내역('08, '09년) 각 1부.
3. 신길근린공원 공사세부내역('08, '09년)각1부.
4. 2008년 생활주변 자투리땅 조성사업 세부내역 각1부.
5. 2009년 생활주변 자투리땅 녹화사업 세부내역 각1부. 끝.

□ 조경분야

구 분	수 종	규 격	수 량	단 위	비 고
상록교목	소나무	H4.0*R15	14	주	
	소나무	H4.5*R18	8	주	
	스트로브잣나무	H2.5*W1.2	30	주	
낙엽교목	겉벗나무	H3.0*R10	6	주	
	노각나무	H3.5*R12	3	주	
	느티나무	H5.0*R30	1	주	
	느티나무	H4.5*R25	1	주	
	느티나무	H4.0*R15	4	주	
	느티나무	H4.5*R20	1	주	
	모과나무	H3.5*R12	8	주	
	백목련	H3.0*R10	6	주	
	배롱나무	H3.0*R12	3	주	
	산수유	H3.0*R10	8	주	
	살구나무	H3.5*R10	8	주	
	이팝나무	H4.0*R15	12	주	
	왕벗나무	H4.0*B12	6	주	
	청단풍	H3.5*R12	5	주	
	칠엽수	H3.5*R12	6	주	
	홍단풍	H3.5*R12	3	주	
	회화나무	H4.5*R15	3	주	
상록관목	둥근주목	H0.3*W0.3	1,300	주	
	사철나무	H1.0*W0.3	440	주	
낙엽관목	화살나무	H0.6*W0.3	1,700	주	
	백철쭉	H0.3*W0.3	1,130	주	
	산철쭉	H0.3*W0.3	1,250	주	
	영산홍	H0.3*W0.3	1,230	주	
	자산홍	H0.3*W0.3	1,180	주	
	피라칸사스	H1.0*W0.3	150	주	
	낙상홍	H1.0*W0.4	150	주	
초화류	잔디	0.3*0.3*0.03	245	M2	
	맥문동	2-3분얼	7500	본	

□ 시설물 분야

구분	공종	규격	수량	단위	비고
시설공	팔각정자	6000*6000*H3820	1	개소	
	원형파고라	10,000*3600*H2700	1	개소	
	통돌의자	2500*500*H500	4	개소	
	연식의자	H400	3	M	
	등의자	W1200	5	개소	
	평의자	W1200	15	개소	
	조합놀이대	9190*6030*H4435	1	개소	
	노젓기운동	1260*1240*H2050	1	개소	
	역기내리기	2010*750*H2050	1	개소	
	역기올리기	1770*690*H2050	1	개소	
	파도타기	1520*940*H2050	1	개소	
	등허리지압기	1750*790*H2050	1	개소	
	허리돌리기	1500*450*H2050	1	개소	
	수목보호판	2000*2000	1	개소	
	안내판	H1600	2	개소	
	수목표찰(걸이형)	120*120	30	EA	
	수목표찰(꽃이형)	120*H420	14	EA	
	목재휨스	H450	333.7	M	
	메쉬휨스	H1200*W2000	43	경간	
	메쉬휨스출입문	H1200*W1500	1	개소	
	음수전	500*500*1150	1	개소	
	볼라드	H600	3	개소	
	포장공	자연석판석포장	T100	52	M2
투수형탄성포장'A'		T75	132	M2	
투수형탄성포장'B'		T20	67	M2	
점토벽돌포장		230*114*T55	642.6	M2	
화강석경계석		150*150*1000	418.5	M	
화강석경계석		200*250*1000	88	M	
점자유도블럭		230*114*T55	6.65	M2	
우수공	집수정	60*600	7	개소	
	트렌치	W300	34	M	
	L형측구	W400	89	M	
	흡관	D300	82	M	

□ 조 경 분 야

구 분	수 종	규 격	수 량	단 위	비 고
상록교목	섬잣나무(이식)	H7.0xW2.0xR25	10	주	
	소나무(장송)	H10.0xR50	19	주	
	소나무(장송)	H9.0xR40	23	주	
	소나무(조형)	H3.5xW1.5xR15	8	주	
	소나무(조형)	H4.0xW1.8xR20	5	주	
소 계	2종		65	주	
낙엽교목	느티나무(이식,포장지)	H6.0xR20	4	주	
	느티나무(이식,포장지)	H7.0xR45	4	주	
	느티나무(이식)	H7.0xR45	1	주	
	느티나무(이식)	H8.0xR55	2	주	
	산수유(이식)	H2.0xR20	3	주	
	왕벚나무(이식)	H6.0xB15	10	주	
	은행나무(이식)	H6.0xR20	7	주	
	은행나무(이식)	H8.0xR40	4	주	
	청단풍(이식)	H3.0xR15	8	주	
	청단풍(이식)	H6.0xR20	2	주	
	감나무	H3.5xR12	8	주	
	느티나무	H4.0xR15	14	주	
	모과나무	H4.0xR15	6	주	
	배롱나무	H3.0xR12	6	주	
	살구나무	H3.5xR10	6	주	
	왕벚나무	H4.0xB10	25	주	
	소 계	12종		110	주
상록관목	눈향나무(이식)	H0.4xW0.6	170	주	
	눈향나무	H0.3xW0.4xL0.8	100	주	
	사철나무	H1.5xW0.5	750		
소 계	2종		1,020	주	
낙엽관목	수수꽃다리(이식)	H3.0xW1.5	36	주	
	영산홍(이식)	H0.3xW0.3	50	주	
	진달래(이식)	H0.6xW0.6	580	주	
	진달래(이식)	H1.0xW0.6	60	주	
소 계	3종		726	주	
합 계	19종		1,921	주	

□ 시설물분야

구분	공종	규격	수량	단위	비고
시설공	메쉬웬스(출입문)	H0.5*W1.2	3	EA	
	메쉬웬스	H0.4*W2.0	40	경간	
	사각파고라	4.2*4.2*H2.77	3	EA	
	생활체육시설A	역기올리기	1	EA	
	생활체육시설B	오금펴기	1	EA	
	생활체육시설C	등허리지압기	1	EA	
	생활체육시설D	어깨유연성운동	1	EA	
	생활체육시설E	역기/목재	2	EA	
	생활체육시설F	매달려허리돌리기	1	EA	
	생활체육시설G	양팔로프당기기	1	EA	
	생활체육시설H	등허리근육풀기	1	EA	
	생활체육시설I	윗몸일으키기	1	EA	
	선형파고라	1.99*1.724*0.7/5EA	1	EA	
	수목보호판	1.5*1.5	8	EA	
	안내판A	종합안내판	1	EA	
	안내판B	주제원해설판	2	EA	
	야외테이블	1.99*1.724*0.7	6	EA	
	외벽정비		1	식	
	음수전	1.0*0.4*H1.0	2	EA	
	장식담A	H0.4*W0.35	146	M	
	장식담B	H1.0*W0.4	2	EA	
	자연석의자(대)	900*800*450	2	EA	
	자연석의자(중)	800*700*450	2	EA	
	자연석의자(소)	600*500*400	2	EA	
	조형물(이설)		7	EA	
	평의자	1.68*0.53*H0.71	15	EA	
흔들의자	H1.0*W0.66*L1.2	5	EA		
포장공	고무칩포장	T13	103	M2	
	답석포장	T100/화강석판석	21	M2	
	백자갈포설	T100	97	M2	

	인조잔디포장	T20	702	M2	
	자연석판석포장	T100	80	M2	
	점토벽돌포장	T60	2840	M2	
	화강석판석포장	T50	126	M2	
	포장엿지	H160	583	M	
	녹지경계석(곡선)	150*150*1000	9	M	
	녹지경계석(직선)	150*150*1000	69	M	
	녹지경계석(곡선)	250*300*1000	20	M	
	녹지경계석(직선)	250*300*1000	402	M	
	포장경계석	150*150*1000	91	M	
	수구형경계석	250*300*1000	18	EA	
우 수 공	우수관(흡관)	D300	92	M	
	오목형지형수로	W2.0	137	M	
	집수정	0.6*0.6	4	EA	
	원형수로관	320X360(320)	162	M	
	맨홀뚜껑교체	Φ648	2	EA	
	집수정뚜껑교체	600*600	3	EA	
	담수용오목지형	H1.0	330	M2	
오 수 공	오수맨홀	1호,H1.00	1	EA	
	오수관	D300	50	M	

□ 시설물 분야

구분	공종	규격	수량	단위	비고
시설공	게이트볼장		1	면	
	등의자(이설)	L1.8/도색	34	EA	
	배드민턴장		1	면	
	로프난간	H1.0*W1.0	189	경간	
	사각파고라(정비)	비가림막	2	EA	
	수목보호판	1.5*1.5	5	면	
	조형물A(이설)	0.5*0.5*H1.2	1	EA	
	조형물B(이설)	0.7*0.6*H0.7	1	EA	
	체육시설I(이설)	윗몸일으키기	1	EA	
	체육시설J(이설)	평행봉	1	EA	
	체육시설K(이설)	팔굽혀펴기	1	EA	
	체육시설L(이설)	링잡고메달리기	1	EA	
	체육시설M(이설)	허리돌리기	1	EA	
	평의자(정비)	도색	12	EA	
	등의자	1680*750*H730	30	EA	
	육각정자	4850*4200*H3320	1	EA	
	테크	신규	1	EA	
	라인마킹	L99, W40	1	면	
포장공	ILP포장(재포장)	T60	30	m ²	
	고무칩포장	T13	629	m ²	
	고무칩포장	T15	143	m ²	
	마사토포장	T200	654	m ²	
	점토벽돌포장A	T60	240	m ²	
	화강석판석포장A	T30	635	m ²	
	화강석판석포장B	T30	733	m ²	
	녹지경계석	직선,300*250*1000	210	m	
	포장경계석	선,150*150*1000	804	m	
우수공	기존집수정정비	600x600	3	개소	
	맹암거	D150	153	m	
	맹암거	D200	55	m	
	우수관(흡관)	D300	220	m	
	집수정	600x600	11	개소	
	트렌치	W300	18	m	

신길공원 정비공사(2008)

□ 수목

구분	수종	규격	수량	단위	비고	
상록교목	소나무(이식)	R10	12	주		
		R15	6	주		
낙엽교목	느티나무(이식)	R30	1	주		
	단풍나무(이식)	R10	13	주		
		R15	2	주		
	메타세콰이어(이식)	B22	18	주		
		B25	1	주		
	배나무(이식)	R20	1	주		
	백목련(이식)	R15	6	주		
	살구나무(이식)	R10	1	주		
		R25	1	주		
		R30	2	주		
	산수유(이식)	R8	1	주		
	은행나무(이식)	B25	1	주		
회화나무(이식)	R10	8	주			
교목계			74	주		
상록관목	회양목	H0.3xW0.3	460	주		
낙엽관목	산철쭉	H0.3xW0.3	1,970	주		
	영산홍	H0.3xW0.3	2,000	주		
	자산홍	H0.3xW0.3	1,740	주		
관목계			6,390	주		
초화류	감국	10cm	160	본		
	금낭화	10cm	320	본		
	노랑붓꽃	10cm	160	본		
	벌개미취	10cm	310	본		
	비비추	10cm	160	본		
	수호초	10cm	180	본		
	옥잠화	10cm	180	본		
	패랭이꽃	10cm	160	본		
	초화류계			1,630	본	
	기타	잔디	0.3×0.3×0.3	777.1	㎡	

□ 시설물

구분	공종	규격	수량	단위	비고
시설공	파고라	4600×4600×H3699	1	개소	
	평의자	1800×450×H400	9	개소	
	공중건기(운동시설)	2500×784×H2050	1	개소	
	역기내리기(운동시설)	2012×758×H2050	1	개소	
	역기올리기(운동시설)	1775×692×H2050	1	개소	
	파도타기(운동시설)	1525×949×H2050	1	개소	
	핸드레일	H1000×W1800	1	EA	
	메쉬웬스	H1800×W2000	43	경간	
	메쉬웬스	H1000×W1000	17	경간	
	수목표찰	120×H420	12	개소	
	게이트볼장	21000×26000	546	m ²	
	조경석계단	1500×5단	1	개소	
	조경석1단쌓기	300×400×500	73	m	
	조경석2단쌓기	300×400×500	27	m	
	조경석2단쌓기	500×600×700	20	m	
	조경석2단쌓기	500×600×700	13	m	이설
포장공	자연토포장	T60	324	m ²	
	클레이포장	T140	500	m ²	
	화강석경계석	150×150×1000	89	m	
우수공	집수정	600x600	6	개소	
	집수정	1000x1000	1	개소	
	벤치플류관	W300	m	174.6	
	흡관	D300	90.4	m	
	맹암거간선	D200	32.6	m	
	맹암거지선	D150	18	m	

신길공원 정비공사(2009)

□ 수목

구 분	수 종	규 격	수 량	단 위	비 고
상록관목	눈주목	H0.3xW0.3	750	주	
	사철나무	H1.0xW0.3	3,520	주	
	회양목	H0.3xW0.3	622	주	
낙엽관목	산철쭉	H0.3xW0.3	11,662	주	
	영산홍	H0.3xW0.3	9,500	주	
	자산홍	H0.3xW0.3	3,500	주	
	낙상홍	H1.0xW0.4	1,800	주	
	화살나무	H0.6xW0.3	1,780	주	
관목계			33,134	주	
초화류	맥문동	3~5분얼	100,000	본	
	비비추	2~3분얼	2,700	본	
	옥잠화	2~3분얼	1,870	본	
초화류계			104,570	본	

□ 시설물

구분	공종	규격	수량	단위	비고
시설공	팔각정자	6000×6000×H4850	1	개소	
	평의자	1800×440×H400	26	개소	
	파고라	4000×4000×H3200	3	개소	
	등의자	1800×570×H775	8	개소	
	앞음벽	H450	43	m	
	조경석쌓기(2단)	300×400×500	155.5	m ²	
	야외무대	7000×5400×H6500	1	개소	
	온몸근육풀기	1274×1094×H2015	1	개소	
	온몸지압기	1527×814×H2015	1	개소	
	온몸역기내리기	2220×761×H2190	1	개소	
	로프웬스	H1000×W1500	74	경간	
	장미아치	3000×1000×H2900	4	개소	
	메쉬웬스	H1200×W2000	22	경간	
	목계단	W1500	16	단	
	원주경계목	H400×W960	329	m	
	이용안내판	W600×H1600	2	개소	
	방향안내판	W740×H1900	3	개소	
	종합안내판	W2340×H2360	1	개소	
	표지석	W900×1300	1	개소	
	수목보호덮개	1500×1500	4	개소	
	블라드	400×H450	3	개소	
	시계탑	H2500	1	개소	
인부쉼터	6000×3000×H3000	1	개소		
포장공	점토벽돌포장	230×114×55	302	m ²	
	흙다짐포장	T65	231	m ²	
	디딤목	300×1500×T150	60	EA	
	녹지경계석(곡선)	150×150×1000	108.5	m	
	녹지경계석(직선)	150×150×1000	43.7	m	
	녹지경계석(직선)	150×150×1000	151	m	재활용
	포장경계석(곡선)	150×150×1000	35	m	
	포장경계석(곡선)	150×150×1000	8.1	m	

2008년 생활주변 자투리땅 조성사업

□ 수목식재

구 분	수 종	규 격	수 량	단 위	비 고
상록교목	둥근소나무	H1.2×W0.5	5	주	
	스트로브잣나무	H3.0*W1.5	54	주	
	주목(선형)	H2.5*W1.5	4	주	
	주목(선형)	H2.0*W1.0	1	주	
	가이즈까향나무(이식)	H2.5*W1.0	34	주	
소 계	4종		98	주	
낙엽교목	산수유	H2.5*W1.5*R8	15	주	
	청단풍	H2.5*R8	8	주	
	왕벚나무	H4.0*B10	30	주	
	느티나무	H4.5*R20	10	주	
	감나무	H3.5*R12	1	주	
	느티나무	H4.0*R15	1	주	
소 계	6종		65	주	
상록관목	회양목	H0.3*W0.3	1,175	주	
	눈주목	H0.3*W0.3	60	주	
소 계	2종		1,235	주	
낙엽관목	수수꽃다리	H1.0*W0.2	220	주	
	화살나무	H0.8*W0.4	300	주	
	산철쭉	H0.3*W0.3	1,930	주	
	조팝나무	H0.6*W0.3	2,000	주	
	박태기나무	H1.2*W0.5	800	주	
	병꽃나무	H1.0*W0.4	300	주	
	좁작살나무	H1.2*W0.4	100	주	
소 계	7종		5,650	주	
초화류	맥문동	3-5분얼(10cm)	13,300	본	
	수호초	2-3분얼(12cm)	600	본	
소 계	2종		13,900	본	
지피류	잔디식재(평떼)	0.3*0.3*0.03	781.4	m ²	
소 계	1종		781.4	m²	

□ 시설물 설치

구 분	공 종	규 격	수 량	단 위	비 고
시설공	조경석쌓기		1	식	40m
	화단설치	H500	1	식	33.8m
포장공	쇄석깔기	T200	25	m ²	
	칼라스톤블럭포장	150*300*T60, 대리석	48	m ²	
	포장경계석(직선)설치	120x150x1000	32	m	
	녹지경계석(직선)설치	150x150x1000	15	m	
우배수공	플룸관설치	D300, 그레이팅	14	m	
	아스콘포장철거	T125	45	m	
	잔디측구설치	W1000	136	m	
철거공	아스콘포장철거	T125	105	m ²	
	소형고압블럭포장철거	T60	31	m ²	
	아스콘포장절단		27	m	
	아스콘깨기	T100	53	m ²	
토공	성토		505	m ³	

2009년 생활주변 자투리땅 녹화사업

□ 수목식재

구 분	수 종	규 격	수 량	단 위	비 고
상록교목	조형소나무	H3.5xW1.5xR15	16	주	
	조형소나무	H4.0xW1.8xR20	8	주	
	선주목	H2.0xW1.0	6	주	
소 계	3종		30	주	
낙엽교목	매화나무	H3.5xR10	2	주	
	백목련	H3.5xR15	2	주	
	청단풍	H3.0xR10	2	주	
	은행나무이식	B30	1	주	
	꽃사과이식	R15	5	주	
	꽃사과이식	R10	1	주	
	꽃사과이식	R6	1	주	
소 계	7종		14	주	
상록관목	사철나무	H1.2xW0.4	400	주	
	회양목	H0.3xW0.3	2,270	주	
	눈주목	H0.3xW0.3	340	주	
소 계	3종		3,010	주	
	산철쭉	H0.3xW0.3	4,910	주	
	자산홍	H0.3xW0.3	390	주	
	영산홍	H0.3xW0.3	300	주	
	낙산홍	H1.0xW0.4	1800	주	
	명자나무	H0.6xW0.4	1380	주	
소 계	5종		8,780	주	
초화류	맥문동	3-5분얼	4,510	본	
소 계	1종		4,510	주	
지피류	잔디	0.3x0.3x0.03	13	m ²	
소 계	1종		13	m²	

□ 시설물 설치

구 분	공 종	규 격	수 량	단 위	비 고
시설공	산석플랜터	H400	49.1	m	
	조경석쌓기	400x500x600	12	m ²	
	로프웬스	H400xW1000	171	m	
	디딤석	400x600xT40-50	16	EA	
	사각파고라	4000x4000	1	개소	
	평의자	W1700x402	3	개소	
	산석돌담"A"	H400xW410	8.7	m	
	산석돌담"B"	H400xW410	4.6	m	
	산석플랜터	H400	12.3	m	
	조경석쌓기	400x500x600	9.7	m ²	
포장공	점토벽돌(아이보리투톤)	230x114x60, 플러스	30.7	m ²	
	포장구분경계석(직)	150x150x1000	8.3	m	
	녹지경계석(직)	150x150x1000	18	m	
이설 및 철거공	안내판이설	W1300xH550	1	개소	
	투시형담장철거	W2050xH1000	13	경간	
	콘크리트문주철거	200x400xH1100	1	개소	
	콘크리트경계블럭"A"철거	150x150x1000	63.6	M	
	콘크리트경계블럭"B"철거	300x300xT50	27	M	
	콘크리트플랜터철거	W200xH400	4	M	
	콘크리트블럭포장건기	300x300xT50	22.3	m ²	
	폐기물집적및상차		16.145	m ²	
	폐기물운반		37.139	TON	
	화강석통돌이설	250x250x1000	1	개소	
	화강석통돌이설	∅600xH400	3	개소	
	조경석걸기	1-4단	19.7	m ²	
	원주목경계철거	∅100, H320	9.4	m	
	평의자철거	2100x400xH400	2	개소	
	잔디보호책철거	H300	9	경간	
토공	토사반출	BH0.7+DT15	22.8	m ³	
	조경토반입	BH0.7+DT15	65.8	m ³	