

# 주요 업무 보고

2003. 11

치수과

## 【 차 례 】

I. 一般現況

II. 2003 主要業務 實績

III. 2004 主要業務 計劃

IV. 특수시책

# 1. 一般現況

## ■ 조 직

- 하수담당
  - 하수사업계획 수립 및 집행
  - 하수시설물 유지관리
- 처수담당
  - 하천시설물 유지관리
  - 수방대책
- 기전담당
  - 빗물펌프장 및 수문 운영관리
  - 수방용 원격제어설비 운용 및 관리
- 지하수담당
  - 지하수개발·이용허가 및 신고
  - 지하수 수질검사 및 이용실태조사

■ 정·현원 현황 -----정원 42명 현원 40명

구분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
정원	42	1	3	5	6	4	23
현원	40	1	4	5	8	2	20

■ 시설물현황

○ 총괄

구분	빗물펌프장	간이펌프장	수문	하수도시설	하천	지하수관정	원격감시 제어설비
수량	8개소	6개소	20개소	439,880m	4개소	470개소	8개소

※ 차집관거 : 8,840m(서남하수처리장에서 관리)

○ 빗물펌프장 ----- 8개소, 펌프 45대

위치	펌프장명	펌프시설용량	유역면적 (km <sup>2</sup> )	배수능력 (m <sup>3</sup> /분)	비고
계	8개소	45대	11.711	9,455	
한강	신길빗물펌프장	350HP × 5대	1.210	695	
	영등포빗물펌프장	800HP × 3대	0.806	885	
안양천	양평1빗물펌프장	630HP × 12대	3.384	2,424	
	양평2빗물펌프장	900HP × 3대 250HP × 1대	0.706	1,089	
도림천	문래빗물펌프장	900HP × 4대 250HP × 1대	2.086	1,435	
	대림3동빗물펌프장	500HP × 6대	1.828	1,290	
	대림2동빗물펌프장	250HP × 3대	0.187	336	
대방천	도림2동빗물펌프장	250HP × 3대 500HP × 4대	1.504	1,301	

○ 간이펌프장 ----- 6개소, 펌프 13대

구분 연번	펌프장명	설치 년도	유역 면적 (ha)	용리 면적 (ha)	펌프규모 (HP*대)	계약 전력 (KVA)	배수량 ( $m^3$ /Min)	계획 홍수위 (m)	수계
계	6개소		17.48	2.42	320HP 13대	319	95.3		
1	대 방 천 간이펌프장(1BL) (대림3동 670)	1991	4.36	0.61	40HP*2 대	83	15 $m^3$ *2 30 $m^3$	13.5	대방천
2	대 방 천 간이펌프장(2BL) (신길5동404-7)	1991	5.45	0.85	60HP* 1대 20HP* 2대	104	20 $m^3$ 4.5 $m^3$ *2대 29 $m^3$	13.5	"
3	대 방 천 간이펌프장(3BL) (신길5동404-4)	2001	0.27	0.03	10HP* 2대	21	1.4 $m^3$ *2대 2.8 $m^3$	13.5	"
4	대 방 천 간이펌프장(4BL) (신길5동417-63)	2003 1991	2.18	0.30	40HP* 1대 20HP* 1대	42	15 $m^3$ +4.5 $m^3$ *2대 19.5 $m^3$	13.5	"
5	당 산 동 간 이 펌 프 장 (당산2동6가374)	1999	2.72	0.38	25HP* 2대	38	4.5 $m^3$ *2대 9 $m^3$	14.0	한강
6	신 길 1 동 간 이 펌 프 장 (신길1동 7)	2000	2.5	0.35	15HP* 2대	31	2.5 $m^3$ *2대 5 $m^3$	14.0	"

○ 수문 ----- 20개소 40문

수문명	한 강 (7/15)							인양천(2/8)	
	어의도 (3)	어의도 북쪽 (1)	신 길 (2)	명동교 (8)	강변4 (2)	강변 (2)	강변 (2)	인양1 (4)	인양2 (4)
개폐시기 (E·L)	12.20	11.21	8.00	6.00	8.34	9.49	9.49	5.40	4.30

문래	도 립 천 (9/14)									대미천(2/3)		
	대림2동 (1)	대림1 (1)	대림2 (1)	대림3 (1)	대림4 (1)	대림5 (1)	대림6 (1)	대림3동 (3)	도림2동 (2)	대 방 (1)		
	6.00	10.14	9.80	8.23	9.33	7.86	8.22	6.59	8.20	8.50	8.00	

○ 하수 시설

구분		단위	연장	비고
하수도관거	계	m	439,880	
	암거	m	59,061	• 간선도로 : 21,090m • 지선도로 : 37,971m
	원형관	m	378,597	
	U형측구	m	2,222	
맨홀	개소	8,558	• 원형 : 6,845개소 • 각형 : 1,713개소	
빗물받이	개소	20,982	• 간선도로 : 4,124개소 • 지선도로 : 16,858개소	

※차집관거 : 8,840m(서남하수처리장에서 관리)

○ 하천 ----- 4 개소 16.94km

구분	한강	인양천	도림천	마방천
폭원 (m)	1,100	300	120 ~ 180	30 ~ 50
길이 (km)	5.4	4.8	4.04	2.7

※ 한강 : 한강시민공원사업소에서 관리

○ 지하수 관정 이용현황(2003. 10. 31기준)

(단위:개소)

비경	계	이용 용도별 분류				비고
		생활용수	농업용수	공업용수	음용수	
계	467	417	18	26	6	
허가관정	142	133	4	2	3	
신고관정	325	284	14	24	3	

## ○ 수방 원격감시제어설비 현황

시설내용	설치장소	구제해대책 상황실	빛물펌프장	비 고
화상감시제어시스템		1식	7개소	대림2동펌프장제외
원격감시제어시스템		1식	8개소	
음향설비		1식	7개소	대림2동펌프장제외
통합제어시스템		1식	-	구청
기상위성수신시스템		1식	-	"
지역강우량수신시스템		1식	7개소	- 구청(1), 도림2동빛물펌프장(1) - 동사무소(5): 양평2, 문래2, 대림1, 신길2, 여의도
TV재해경보방송수신기		구청3대 (상행실, 당직실, 구청장실)	-	- 동14대(양평1동, 문래2동, 신길1~3동, 신길6, 대림1~3동 각1대, 영등포1동 2대, 신길5동 3대)

## II. 2003 主要業務實績

### 추진목표

“재해 없는 살기 좋은 영등포 만들기”

- 재해없는 완벽한 수방대책 추진 ————— 재해사전 예방
- 하수관 준설 및 개량 지속 추진 ————— 원활한 하수 소통
- 치수·하수사업의 위기 전 시행 ————— 배수불량 해소

### ■ 2003년 치수·하수사업 시행

○ 대 상 ————— 39건 12,188백만원

- 시 비 : 12 건 5,740 백만원
- 구 비 : 27 건 6,448 백만원

### ○ 추진실적

- 공사완료 : 26건(하수관개량 및 신설등)
- 시 행 중 : 13건
  - 연간 단가계약(관내 하수도 준설) ————— 2건
  - 문래동암거 보수보강(계속사업) ————— 1건
  - 대림3동빗울펌프장 증설공사 ————— 1건
  - 신길6동4641번지일대 하수관개량공사와외 8개소 — 9건

※ 사업시행내역 : 별첨(19쪽 ~ 22쪽)

### ■ 수 방 대 책

○ 재해사전대비(2003. 1 ~ 2003. 5)

- 펌프장,수문 점검정비 : 5회(월1회)
- 하천 제방 점검 : 1회(2003.5월)
- 수방실제훈련 실시(2003.5.15)
- 방재캠페인 실시(2003.5.23)

○ 수해예방조치

- 하수도준설 : 5,810 $m^2$ (10월말 기준)
- 하수관개량 및 신설 : 4,985m
- 빗물받이준설 : 20,832개소
- 하천제방 호안블럭 유지보수 : 6개소 300 $m^2$
- 수방용 모래주머니 비치 : 50,000대
- 역지변설치 : 3,400개소 완료(2003.10월말 현재)

○ 빗물펌프장 가동상황공개

- 구 홈페이지에 펌프장 가동상황 게재
- 펌프장 건물 옥상에 경광등 설치

○ 재해대책근무

- 비상근무 : 평시 - 10명 대기근무(상황실 2, 펌프장 8)  
비상근무 - 16회(1단계 : 11회, 2단계 : 5회)
- 빗물펌프장 가동 : 125시간 658만톤 배출(10월말 현재)

※ 강우현황

- 총 누계강우량 : 1,796 $mm$ (10월말 현재)
- 1일최고 : 176 $mm$ (2003.8.24)
- 시간당최고 : 65 $mm$ (2003.8.24)
- 연속 최대 강우량 : 251 $mm$ (2003.8.23~24)

■ 수방시설물 유지관리

○ 펌프장 점검 정비

- 제작사와 합동점검(2003. 2월)
- 자체정밀점검 : 8회(월1회)
- 모타펌프 수리(500Hp 1대, 900Hp 2대)
- 빗물펌프장 및 수문도색
- 시운전 및 주민설명회 개최(2003.6.10) : 양평1빗물펌프장

○ 수문 점검 정비

- 제작사와 합동점검 1회 실시
- 자체정밀점검 : 월1회 실시
- 정밀점검용역시행(배수문 6개소)
- 정밀안전진단 용역시행(배수문 3개소)

○ 하천제방 점검 및 정비

- 일제점검 : 5,10월 (해빙기 및 정기점검 병행)
- 제방비탈면, 호안블럭, 제방뚝마루 보수

■ 지하수관리 업무추진

○ 이용실태조사 실시

- 대 상 : 467개소
- 실 적 : 354개소 조사(2003. 10월말 현재)

○ 수질검사 실시

- 대 상 : 467개소(생활용수417,공업용수26,농업용수18,음용수6)
- 실 적 : 250개소(생활용수205,공업용수29,농업용수12,음용수4)

○ 민방위비상급수시설 유지관리

- 민방위비상급수시설 : 26개소
  - ┌ 정부지원 및 자치구 시설 : 5개소 (생활용수)
  - └ 공공 및 민간지정 시설 : 21개소 (음용수3개소,생활용수18개소)
- 추진실적 : 2회점검 실시

### Ⅲ. 2004 主要業務計劃

#### 추진목표

- ◆ 하수배제의 원활화로 안정된 생활 도모에 기여
- ◆ 예방위주의 수해대책 확립으로 수해없는 원년 구현
- ◆ 주민과 함께하는 펌프장 관리로 방재시설의 신뢰성 제고
- ◆ 지하수 관정의 체계적 관리로 깨끗한 지하수 유지

#### 하수배제의 원활화

##### ■ 하수의 정체지역을 해소하겠음

- 관경 협소나 경사가 불량한 하수관거의 개량
- 유하방향을 변경하여 하수량 분산 배출
- 관로 접합부를 유수방향으로 개선

##### ■ 하수시설물의 안정성 확보

- 오래된 하수BOX의 점검을 통한 보수·보강
- 이음새 불량 하수관의 발굴 개량
- 하수관거내 지장물의 조기이설 추진

##### ■ 주민과 함께하는 하수도 공사 시행

- 공사 사전예고제 실시로 지역주민 협조 유도
- 공사개요를 지역 주민대표(통장등)에게 설명하여 민원 유발 차단
- 예상되는 민원의 적기 해결로 공사기간 단축 실현

■ 노면수의 원활한 배제 강구

- 빗물받이 연결관내 지장물(가로수 뿌리등)일제 청소 추진
- 불량 및 규격미달 빗물받이 개량
- 빗물받이 준설 지속 실시 및 책임관리제 실시

예방위주의 수방대책 확립

■ 주요 방재시설의 사전점검 실시

- 관리 하천의 제방 중점점검으로 적기 보수·보강
- 빗물펌프장 및 수문에 대한 시험가동 실시
- 전문가와 합동점검으로 내실화 도모

■ 적정량의 수방자재 확보와 적정장소 배치

- 예년의 사용량을 감안하여 적정 소요량 파악 및 확보
- 활용성이 편리한 수방자재로의 대체 확보 추진
- 사용이 용이한 위치에 분산 배치

■ 만약을 대비한 대시민 홍보 강화

- 호우경보등 경보안내 시스템의 체계화 도모
- 지역방송 및 신문등 전달 홍보매체 최대한 활용
- 통·반장 회의 및 반상회보를 통한 직접 홍보

■ 수해방지사업등의 적기 시행

- 침수 예상지역에 대한 하수관거 개량공사 우기전 시행
- 하수관거 준설 적기시행으로 하수소통 원활성 유지
- 수해향구대책사업(대림3동 빗물펌프장 증설)의 기한내 마무리

■ 주민 자발적 침수피해 예방 지원

- 하수역류 예방 지하세대의 역지반 설치 유도 및 지원
- 배수펌프 가동교육 및 보유가옥의 적정성 확립
- 모래마대를 활용한 노면수 침투 예방 지원
- 1동 1대이상 엔진펌프 비치로 초동 지원

■ 하천관리의 내실화 도모

- 하천내 자전거도로 이용의 쾌적성 유지
- 유수 장애물 설치 억제 및 적기 제거
- 상시 관리체계 확보를 위한 인원 및 비용 확보

**주민이 함께하는 펌프장**

■ 배수펌프 및 수문점검을 주민과 함께 실시

- 지역주민이 지켜보는 가운데 시범점검 실시
- 주민이 궁금해 하는 사항을 현장에서 설명
- 시험가동을 주민이 직접 시행

■ 배수펌프 가동을 실시간 공개

- 배수펌프 가동을 알리는 경광램프 표출
- 인터넷(구청 홈페이지)을 활용한 펌프 가동상황 공개
- 명예관리자에게 펌프가동 사실 전화 통지

■ 수방 자동화설비 안정적 구축

- 방재상황실 멀티큐브 교체
- 방재상황실 및 빗물펌프장 통신카드 교체
- 자동음성 동보시스템 회선 증설

**지하수 관정의 체계적 관리**

■ 관리체계를 구체화 실현

- 허가 및 신고관정을 개요별 컴퓨터에 입력
- 관정의 위치를 도면화 유지
- 관정 관리자의 유기적 연락체계 유지

■ 지하수 수질 보전관리 강화

- 지하수 폐공 관리의 철저
- 지하수 관리 이용실태 조사의 적정성 확보
- 지하수 수질 측정망의 체계적 관리

**2004년 치수·하수사업 시행**

- 대 상 ————— 28건 14,428백만원
- 시 비 : 11 건 10,090백만원
- 구 비 : 17 건 4,338백만원
- ※ 사업시행내역 : 별 첨(23쪽 ~ 26쪽)

## IV. 특 수 시 책

### ■ 집중호우시 침수가 빈번한 지역의 침수해소대책 강구

집중호우시 수시로 침수가 발생하는 저지대 주택지 및 간선도로 등에 대하여 지역여건을 감안한 배수처리 체계등을 조사 분석하여 침수해소 대책을 강구코자 함

#### □ 추진방향

- 상습 침수지역의 근원적 해소
- 배수처리의 적정성 확보

#### □ 추진목표

- 조기실행 가능한 곳은 2004년 우기전 사업추진으로 침수피해 최소화 도모
- 시비지원등 사업비 과다 소요사업은 전문기관의 용역을 거쳐 체계적·항구적 침수대책 강구

#### □ 사업개요

- 대상 : 2001~2003년 침수피해 지역  
- 신길1,2동 저지대, 당산전철역 하부도로 등
- 기간 : 2004. 3. ~ 12.

#### □ 추진계획

- 2003.10~12 : 침수지역 현황파악 및 조사
- 2004.1 ~ : 용역발주 등 침수원인 분석
- 2004.3 ~ : 공사시행 등

## ■ 하수시설물의 점검·정비로 안정성 확보

오래된 하수시설물(BOX)을 적기에 점검 및 정비하여 내구연한을 증가시키고 하수배제를 원활히 함과 아울러 안전사고를 미연에 방지 조치 함

### □ 추진방향

- 시설년도가 오래 경과된(20~30년) 하수시설물(BOX)을 연차적으로 점검을 실시하여 문제점 발견시 보완대책 강구
- 시설 점검과 아울러 우수장애물 파악 및 제거대책 강구

### □ 추진목표

- 하수시설물(BOX)의 설치가 오래되고 집중되어 있는 여의도 일대를 우선 점검(용역)시행
- 손상정도에 따라 응급보수등 적절한 조치계획을 수립
- 점검결과 구조적, 안정상 위해요소 발견시 전문가의 자문등을 거쳐 전문기관에 의한 정밀 안전진단 실시
- 진단결과 안정성이나 사용성에 문제점(구조적 결함)이 있을 경우 연차적 보수·보강계획 수립

### □ 사업개요

- 하수시설물(BOX) 총연장 : 59,061m
- 2003년 점검 : 14,800m
- 소요예산 : 50,000천원

### □ 향후계획

- 연차 점검계획 수립
- 점검 결과에 따른 보수·보강 계획 수립 및 조치

## ■ 예방위주의 수방대책 추진

우기전 완벽한 수방대책 시전준비로 시민의 인명과 재산보호를 물론  
재해없는 명등포 강설에 모토코자 함

### □ 추진목표

- 예기치 않은 돌발성 재해에 대비한 수방대책 수립추진
- 시민이 신뢰하는 수방행정 추구
- 재해피해 발생 최소화 및 신속한 복구
- 인력, 장비, 자재등의 사전확보

### □ 추진내용

- 수방시설물 점검
  - 제작사 합동점검 : 2월중 1회
  - 자체 정기점검 : 월 1회 이상
- 수방자재 확보배치
  - 2월중 구매배치
  - 모래주머니 57,000매, 묶음줄 20타래등
- 준설시행
  - 하수도 : 연간 목포량(L=50km)의 60%를 우기전 시행
  - 빗물받이(20,982개소) : 공공근로 및 도급시행 - 5월말
- 하수관개량 : 조기발주하여 6월말 이전 완료
- 수방실제훈련 : 방재의날(5월25일)에 실시
- 수방교육 : 5월중 실시
  - 재해대책요원, 동수방담당 : 구에서 교육
  - 동 수방단(22개동 109단 2,829명)
- 대기근무
  - 비수방 기간(3월~5월) : 2명 대기근무
  - 수 방 기 간(6월~10월) : 단계별 근무

## ■ 빗물펌프장(대림3동) 증설사업 추진

대림동지역의 저지대 주택지등의 집중호우로 인한 수해예방을 위해 수해항구대책사업을 추진하는 사업임

### □ 추진방향

- 펌프장용량을 증설하여 매년 반복되는 저지대 주택가의 침수를 방지
- 수해항구대책 조기추진

### □ 추진목표

- 예기치 못한 집중호우로 인한 인명 및 재산피해를 최소화하기 위해 펌프장을 조기에 증설하여 수해예방에 만전을 기하고자함.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2003. 11 ~ 2005. 5
- 사업규모
  - 펌프장용량증설 : 550HPX4대
  - 암거개량 : ▣2.0X2.0m, L=243m
  - 건물증축 : 2동
- 총사업비 : 7,846백만원('04 예산 : 5,045백만원)
- 주요 추진내용
  - 2002. 8 ~ 2003. 4 : 펌프장증설에 따른 기본설계실시
  - 2002.12.~ 2003. 4 : 펌프장증설공사 실시설계용역실시
  - 2003. 8. 30 : 투·융자사업 실시

### □ 세부추진계획

- 공사발주 및 착공 : 2003. 11
- 2005년 수방에 대비하여 장기계속공사로 시행

## ■ 비 수방기간 빗물펌프장 근무자의 대민서비스제공

비 수방기간중 빗물펌프장 근무자의 전문기술을 활용하여 소형수중 펌프 등 시설물의 점검정비와 노인정 및 어린이집 등의 전기·보일러에 대한 무상점검으로 대민서비스 향상에 기여

### □ 추진목표

- 대민봉사 지원으로 구민 서비스 증진
- 소형펌프 등 수방시설물의 효율적 유지관리

□ 기 간 : 2003. 11 ~ 2004. 02

□ 인 원 : 빗물펌프장 근무자 16명

### □ 추진내용

- 구립노인정, 어린이집 전기안전 및 보일러 점검
  - 대 상 : 구립노인정 35개소  
어린이집 27개소
  - 점검사항 : 전기설비의 누전등 이상여부  
보일러설비의 소음 진동등 이상여부

### □ 구민 보유 및 구·동 보관 수방용 소형펌프 점검정비

- 대 상 : 3,241대(구:222대, 동:687대, 주민:2,332대)
  - 점검사항
    - 소형펌프 보관상태
    - 소형펌프 작동여부 확인

### □ 점검후 정비

- 경미한 사항 : 현장에서 정비

## ■ 수문이중화 사업추진

방재시설의 2중 안전장치 설치로 유비무환의 행정을 실현하고 시민의 인명과 재산을 보호하며 안심할 수 있는 시민생활 도모

### □ 사업개요

#### ○ 사업규모(이중수문)

- 여의도 육감문(1련) : 3.0×5.0m×1련
- 신길배수문(2련) : 1.8×2.5m×1련,  $\phi$ 1.65m×1련
- 양평2배수문(2련) : 2.15×2.5m×2련

#### ○ 사업기간 : 2003.8~2004.6

### □ 추진 현황

#### ○ 2000. 4~12 : 서울시 「수문이중화설치 타당성조사 및 기본계획수립」

#### ○ 2002. 2~06 : 강변육감문(1련), 양평1배수문(2련) 설치

※ 2002 추진 사업비 : 736,476천원

#### ○ 2003.8 : 수문이중화설치 실시설계 용역 발주(2003.9~12)

※ 실시설계 용역비(시비) : 75,000천원

### □ 소요예산 : 총 1,350백만원

#### ○ 실시설계용역비 : 75백만원(용역진행중)

#### ○ 공사비 : 1,275백만원

### □ 향후 추진계획

#### ○ 2003. 12 : 실시설계 완료

#### ○ 2004. 2 : 공사발주

03년 사업시행 내역

○ 총 사업비 ----- 39건 12,188백만원

- 시 비 : 12건 5,740백만원

- 구 비 : 27건 6,448백만원

(단위 : 백만원)

구분	연번	사업명	개요	사업비	사업기간	비고
		합 계	39건	11,988		
		소 계	12건	5,740		
시 비	1	대림3동722번지일대 하수관확장및개량공사	D=900~1200mm L=576m ■2.0×1.5m L=169m	870	'03. 3. 31 ~ 7. 18	
	2	문래동5가1의2~22번지간 하수암거보수·보강 및 개량공사	·전체 : 개량-774m 보수-307㎡ ·기완료:개량-190m 보수-281㎡ ·금회 : 개량-371m	(총 1,170) 기 : 295 금 : 400 잔 : 675	'03. 2. 5 ~ '04. 2. 28	공사중 (계속사업)
	3	신길1동124번지일대 하수관개량공사	D=1,100mm L= 280m	(총 650) 금 : 300 잔 : 350	'03. 10. 1 ~ '04.12.31	공사중 (계속사업)
	4	양평1동빛울펌프장유입 하수암거보수·보강 공사	·전체 : L=1,508m ·기완료:L=1,415m ·금회 : L=93m	(총 1,948) 기 : 1,768 금 : 180	'03. 2. 6 ~ 3. 19	
	5	양평1펌프장 토출암거 보수	3■3.6×1.8m L=154m 토출부A=416㎡	300	'03.4.4 ~ 7. 3	
	6	강변4호수문 토출관 보수보강공사	· D=1,200mm (강관추진) · L=42m	140	'03. 6. 30 ~ 8. 11	
	7	대방천 복개하천 준설공사	· V=1,240㎡	100	'03. 4. 7 ~ 6. 4	
	8	하천시설물보수공사 (안양천,도림천)	호안블럭보수:131㎡ 고수부지정비:3,286㎡ 자전거도로정비:879㎡	150	'03.4.7 ~ 6. 5	
	9	도림천자전거도로 설치공사	· 전체: B=3m L=4km · 기완료:L=3.1km · 금회:L=0.9km	(총 1,653) 기 : 1,293 금 : 360	'03. 3. 13 ~ 7. 10	
	10	양평2 펌프장 제전시설개량	제전기(유압식)1대 스크린 각6지 컨베이어 1식	300	'03.4.16 ~ 6. 23	
	11	문래,대방배수문 권양기 및 문비교체	권양기 4대 문 비 4조	90	'03.5.13 ~ 6. 23	

구분	연번	사업명	개요	사업비	사업기간	비고
시비	12	대림3동 빗물펌프장 증설공사	· 암거개량 L=243m · 용량증설 : 550hp 4대	(총 8,016) 기 : 170 금 : 2,550 잔 : 5,296	'03.11.12 ~ '05.05.24	공사중 (계속사업)

구분	연번	사업명	개요	사업비	사업기간	비고
구비		소 계	27건	6,448		
	1	신길6동582~629간외 2개소 하수관개량공사	- D = 450~900mm - L = 648m	380	'03. 3. 22 ~ 6. 20	
	2	당산동6가 237의303 ~104의184간 하수관개량공사	- D = 700~800mm - L = 281m	220	'03. 3. 31 ~ 6. 29	
	3	영등포동3가 17의11~17의16간외 2개소 하수관개량공사	- D = 450~800mm - L = 351m	200	'03. 4. 2 ~ 6. 15	
	4	문래동4가 31의1~32의36간 하수관 개량공사	- D = 600~800mm - L = 343m	220	'03. 4. 1 ~ 6. 15	
	5	신길2동48~49번지 일대 하수관 신설공사	- D = 300~800mm - L = 117m	200	'03. 3. 29 ~ 5. 14	
	6	관내하수시설물보수 및 개량공사	- D = 300~1200mm - L = 2,500m	1,100	'03. 3. 14 ~ 8. 31	
	7	관내하수도준설공사 (년간단기계약)	- L = 45km - V = 7,753m <sup>3</sup>	1,000	'03. 3. 5 ~ 10.	
	8	안양천변 정비계획 수립 용역	· 안양천변 하천둔치내 체육시설등	60	'03. 2. 28 ~ 7. 31	

구분	연번	사업명	개요	사업비	사업기간	비고
구 비	9	양화교외 2개소 자전거 도로 접근로 설치	- B = 3m - L = 105m	60	'03. 3. 5 ~ 5. 13	
	10	빗물펌프장 및 수문 도장공사	건물도색 : 7,300㎡ 수문도색 : 2,950㎡ 바닥에폭시 : 621㎡	90	'03.3.12 ~ 4. 3	
	11	대방천 간이펌프장 PLC 추가 및 카메라 이설공사	· 아나로그입, 출력카드 추가설치 · PLC 및 DRIS 프로그램 추가설치	45	'03. 3. 17 ~ 4. 7	
	12	역지변 및 후렴밸브 보수공사(대림2동제외)	· 역지변 및 후렴밸브 : 45개소(펌프장7개소)	37	'03. 3. 31 ~ 5. 2	
	13	펌프장 사다리 및 안전망 제작설치	- 사다리 7개소 - 안전망 23개소	27	'03. 3. 14 ~ 4. 27	
		지브크레인의 1종 제작 및 수리설치	· 크레인제작설치 - 2톤 1대 · 크레인보수 : 7대 - 20톤 4대, - 15톤 1대 - 10톤 2대	53	'03. 3. 18 ~ 4. 30	
	14	간이펌프장 및 지배수 펌프 교체공사	· 펌프 교체 : 3대 기동반설치 : 3대 (문래, 양평, 대방천)	82	'03. 3. 18 ~ 5. 1	
	15	모터펌프 보수공사	· 입축사류 3대 - 500Hp 1대(도림2동) - 900Hp 2대 (문래, 양평 각1대)	45	'03. 3. 31 ~ 5. 22	
	16	수문 안전진단 용역	· 전동식 3개소 6련 (양평2, 신길, 영등포)	86	'03. 4. 4 ~ 6. 2	
	17	수문 정밀점검 용역	· 전동식 6개소 10련 (대림3동, 도림2동, 대림2동, 문래, 대림, 대방, 강변4호)	28	'03. 3. 21 ~ 4. 21	
18	하천변(안양천, 도림천) 제초 및 정비작업	· 제초작업 : A=1,234a · 수목제거 : 7,200주	50	'03.09.16 ~ 10.17		

구분	연번	사업명	개요	사업비	사업기간	비고
구 비	19	관내하수시설보수공사 (연간단가)	- D = 300~800mm - L = 800m	600	'03.10. ~ '04.2.28	공사중 (추경)
	20	관내하수도준설공사 (연간단가)	- V = 2,600m <sup>3</sup>	400	'03.10. ~ 12.31	"
	21	신길6동4641번지일대 하수관개량공사	- D = 450~900mm - L = 425m	250	'03.10. ~ '04.1	"
	22	신길7동1052~1088 번지간 하수관개량공사	- D = 450~600mm - L = 419m	280	'03.10. ~ '04.1	"
	23	문래동2가14번지일대 하수관개량공사	- D = 600~800mm - L = 470m	300	'03.10. ~ 12.31	"
	24	신길1동110의47~ 100의24간외 3개소 하수관개량공사	- D = 600~800mm - L = 447m	250	'03.11. ~ '04.2	"
	25	신길5동355의382~ 355의155주변 하수관 개량공사	- D = 450~800mm - L = 420m	300	'03.10. ~ 12.31	"
	26	관내하수BOX정밀점검 용역	- L = 14,800m	50	'03.10. ~ '04.2.28	"
	27	양평2빛울펌프장 역지변제작 구매	- D = 1,000mm×1대	35	'03.9~ 12.18	"

**‘04년 사업시행 내역**

- 총 사업비 ————— 28건 14,428백만원
- 시비 : 11건 10,090백만원
- 구비 : 17건 4,338백만원

(단위 : 백만원)

구분	연번	사업명	개요	사업비	사업기간	비고
		합 계	28건	14,428		
		소 계	11건	10,090		
시 비	1	문래동5가1의2~22 번지간 하수암거.보강 및 개량공사	· 3.0m×2.0m L=774m · 상부슬라브개량 L=774m	300	'04. 3. ~ 12. 31	
	2	신길1동124번지일대 하수관개량공사	· D=1,100mm · L=287m	350	'04. 3. ~ 12. 31	
	3	대림동992의1~ 1031의1간외 1개소 하수관개량공사	· 2.0m×1.5m L=280m · 1.2m×1.2m L=320m · 1.5m×1.0m L=130m	600	'04. 3. ~ 12. 31	
	4	신길6동4662~2579 번지간하수관개량공사	· D = 1,100mm L = 351m	450	'04. 3. ~ 12.31	
	5	대림3동 빗물펌프장 증설공사	· 펌프장용량증설 550HP×4대 · 암거개량 2.0×2.0m, L=243m · 건물증축 : 2동	5,045	'03.11. ~ '05.05.24	

구분	연번	사업명	개요	사업비	사업기간	비고
시 비	6	하천시설물 (안양천, 도림천) 보수공사	· 제방보축 -안양천 H=0.26~1m, L=590m -도림천 H=0.6~0.8m, L=390m · 제방보수및정비 - 호안브력 보수 A=300m <sup>2</sup> - 둔치포장 보수 A =8a - 둔치토사 정비 V =3,700m <sup>3</sup>	500	'04. 3. ~ 6. 30	
	7	수문교체공사	· 문비2련(2.0×2.0) 문틀 2조 권양기 2대등	90	'04. 3. ~ 6. 30	
	8	양평1빛물펌프장 수배전반 교체공사	· 특고압수전반및모타기 동반24면, 정류기반1면, 감시실증설: 15m <sup>2</sup>	600	'04. 3. ~ 6. 30	
	9	영등포빛물펌프장 제진기 및 스크린 교체공사	· 유압제진기 1대설치, 벨트콘베이어 1대	280	'04. 3. ~ 6. 30	
	10	수문이중화설치공사	· 여의도육갑문외3개소	1,275	'04. 3. ~ 6.30	
	11	도림2동빛물펌프장 도수로정비공사	· 도수로정비 L=425m ■2.0×1.0m,L=225m ■3.0×1.0m,L=200m	600	'04. 3. ~ 6.30	

구분	연번	사업명	개요	사업비	사업기간	비고
		소 계	17건	4,338		
구 비	1	관내하수시설물보수 공사	D=300~1200mm L=2,500m	1,100	'04. 3. ~ 12.31	
	2	관내빗물받이 및 연결관 준설공사	빗물받이 연결관 N=400개소	200	'04. 3. ~ 12.31	
	3	관내하수도준설공사 (년간단가계약)	하수관준설 L=45km V=10,000m³	900	'04. 3. ~ 12.31	
	4	관내유수지준설공사	빗물펌프장8개소 유수지 4개소	100	'04. 3. ~ 6. 30	
	5	여의도동14의4~ 14의24간하수관 개량공사	하수관신설 D=600mm L=210m	200	'04. 3. ~ 6.30	
	6	대림1동906의51~ 906의59간 하수관 개량공사	D=450~600mm L=550m	300	'04. 3. ~6. 30	
	7	신길동 433,422번지 일대 하수관개량공사	D=600~800mm L=330m	200	'04. 3. ~ 4.30	
	8	신길4동254번지 일대 가배수로 설치 공사	D=450mm L=320m×2열	260	'04. 3. ~12.31	
	9	영등포동3가 4-6 번지일대 하수관 개량공사	D=600~800mm L=240m	250	'04. 3. ~12.31	
	10	신길1,2동저지대침수 지역 배수처리 용역	신길1,2동 저지대 및 신길빗물펌프장 용량 검토	60	'04. 3. ~ 6.30	

구분	연번	사업명	개요	사업비	사업기간	비고
구 비	11	수문 정기 정밀점검 용역	수문 8개소 11문	40	'04. 3. ~ 6.30	
	12	빗물펌프장 모터펌프 보수공사	양평2 900HP 1대 대림3동 500HP 1대	76	'04. 3. ~ 6.30	
	13	간이펌프 증설 및 지배수 펌프교체 공사	60HP 1대 증설 20HP → 50HP 1대 교체 조작반 3면 교체	147	'04. 3. ~ 6.30	
	14	빗물펌프장 및 수문 도장공사	빗물펌프장 8개소 수문 20개소 40문	90	'04. 3. ~ 6.30	
	15	빗물펌프장 건물 방수공사	빗물펌프장 5개소	50	'04. 3. ~ 6.30	
	16	방재상황실 멀티큐브 교체공사	큐브 45" × 4대 교체 방재상황실 정비 1식	285	'04. 3. ~ 6.30	
	17	하천제방 및 둔치 유지관리	L=8.84km	80	'04. 2. ~ 11.30	